

Książka Przedmiarów

1. Modernizacja pokrycia dachu - segment B

1	KNR 4-01 0519-06-050	578,20 m ²
	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa	
	Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe	
	krotność= 1,00	
	1. Segment "B"	
	2. 29,50*19,60	578,20
	3.	-----
	4. Przeniesienie +	578,20
2	KNR 4-01 0519-07-050	578,20 m ²
	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa	
	krotność= 2,00	
3	KNR 4-01 0535-08-050	83,09 m ²
	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy	
	gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	
	krotność= 1,00	
	1. segment "B"	
	2. (0,40+0,30)*2*(29,50+19,60)+0,30*13*2*(0,42+1,42)	83,09
	3.	-----
	4. Przeniesienie +	83,09
4	KNR 4-01 0803-01-050	115,64 m ²
	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m ² w jednym	
	miejscu z zatarciem na ostro	
	krotność= 1,00	
	1. 578,20*0,20	115,64
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	115,64
5	KNR 4-01 0108-09-060	8,67 m ³
	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	
	do 1 km - papa z rozbiórki z utylizacją	
	krotność= 1,00	
	1. 578,20*0,015	8,67
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	8,67
6	KNR 4-01 0108-10-060	8,67 m ³
	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy	
	następny 1 km	
	Kod CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty	
	specjalistyczne	
	krotność= 20,00	

7	KNR 4-01 0354-13-020 Wykucie z muru rurek drenarskich z podnośnika krotność= 1,00	62,00 szt
8	TZKNBK 1904 0501-10-123 Naprawa powierzchni murów cegłą licówką przy głębokości kucia 1/2 cegły przy ilości 3 cegieł wstawionych w jednym miejscu z podnośnika - po kratkach wentylacyjnych krotność= 1,00	62,00 miejsce
9	KNR 4-01 0330-07-050 Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość wnęk do 1 cegły - wcegle licówce dla krutek wentylacyjnych 14x2 cm w innych miejscach - z podnośnika krotność= 1,00	0,59 m2
	1. 0,205*0,145*20 2. 3. Przeniesienie +	0,59
10	KNR 4-01 0322-02-020 Obsadzenie krutek wentylacyjnych 14x23 cm w ścianach z cegieł krotność= 1,00	20,00 szt
	1. 20 2. 3. Przeniesienie +	20,00
11	AW-001-148 Czas pracy podnośnika krotność= 1,00	20,00 19,36 m-g
	1. 2,27+2,13+1,36+3,40+9,40+0,80 2. 3. Przeniesienie +	19,36
12	KNR 5-08 0803-04-020 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o objętości do 0,25 dm3 w betonie - wykonanie otworów o śr. 80 mm pod wdmuchiwanie granulatu i kontrolnych krotność= 1,00	19,36 48,00 szt
	1. 48 2. 3. Przeniesienie +	48,00
13	KNR 4-01 0212-03-060 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - Otwór technologiczny 60*60 cm krotność= 1,00	48,00 0,06 m3
	1. 0,60*0,60*0,08*2 2. 3. Przeniesienie +	0,06

14	Orgbud 912 0303-04-050 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonane granulatem z wełny szklanej o gru bości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni: poziomych krotność= 1,00	578,20 m2
15	KNR 4-01 0203-09-020 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego konstrukcji dachu - korki betonowe otworów krotność= 0,02	48,00 szt
16	KNR 4-01 0519-02-020 Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 0,10 m2 krotność= 1,00	48,00 szt
17	KNR 2-02 0506-02-050 Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. krotność= 1,00	83,09 m2
18	KNNR 3 0503-04010-050 Naprawa pokryć dachowych, obróbki z papy nawierzchniowej o grubości 5,2 mm, na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym Kod CPV: 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów krotność= 1,00	2,00 m2
	1. 1,00*1,00*2 2. 3. Przeniesienie +	2,00 ----- 2,00
19	KNR 4-01 0203-09-060 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego konstrukcji dachu krotność= 1,00	0,06 m3
20	KNR 13-12 0602-05-020 Wpusty dachowe gumowe typowe krotność= 1,00	3,00 szt
21	KNR 00-22 0528-01-050 Przygotowanie podłoża do renowacji starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej krotność= 1,00	578,20 m2
22	KNR 2-02 0617-06-040 Izolacje szczelin dylatacyjnych ,poziomych silikonem krotność= 1,00	179,36 m

23	KNR 00-22 0528-02-050 Krycie starych dachów papą termozgrzewalną krotność= 1,00	578,20 m2
24	KNR 00-22 0529-04-040 Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej podkładowej o szerokości 30 cm krotność= 2,00	137,40 m
	1. $2*(19,60+29,50+19,60)$	137,40
	2.	
	3. Przeniesienie +	137,40
25	KNR 00-22 0529-05-040 Dodatek za każde dalsze 5 cm szerokości pasa papy termozgrzewalnej DKD przy obróbkach murów ogniowych krotność= 8,00	137,40 m
26	KNR 00-22 0529-06-040 Obróbki kominów z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej krotność= 1,20	47,84 m
	1. $13*2*(0,42+1,42)$	47,84
	2.	
	3. Przeniesienie +	47,84
27	KNR 4-01 0726-0101-050 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wap.suchogaszzone/ścian, loggii, balkonów, podłozę z cegły pustaków cer.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1m2 krotność= 1,00	47,84 m2
28	KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	47,84 m2
29	KNR 2 1405-020-050 Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową krotność= 2,00	47,84 m2
30	KNR 2-02I 1113-08-040 Listwy przyściennie trójkątne wzdłuż komonw i ogniomurów i kominów krotność= 1,00	185,24 m
	1. $137,40+47,84$	185,24
	2.	
	3. Przeniesienie +	185,24

- | | | |
|------|--|----------------|
| 31 | <i>KNR 2-02 0515-04-040</i>
<i>Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,20 m z blachy ocynkowanej</i>
<i>grubości 0,55 mm - (docisk papy zgrzewalnej na kominach)</i>
<i>krotność= 1,00</i> | <i>47,84 m</i> |
|
 | | |
| 32 | <i>KNR 2-02 0617-06-040</i>
<i>Izolacje szczelin dylatacyjnych ,poziomych silikonem</i>
<i>krotność= 1,00</i> | <i>47,84 m</i> |