

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45112720-8	Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,048	ha	0,048	
				RAZEM	0,048
1.2	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0,105	ha	0,105	
				RAZEM	0,105
2	45112720-8 45233200-1	Powierzchnie utwardzone			
2.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		32,0 * 15,0 * 0,40	m3	192,000	
				RAZEM	192,000
2.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		32,0 * 15,0	m2	480,000	
				RAZEM	480,000
2.3	KNR 2-31 0401-02 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV (ANALOGIA: Rowki pod obrzeża)	m		
		2 * (32,0 + 15,0)	m	94,000	
				RAZEM	94,000
2.4	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (ANALOGIA: Obrzeża 30x6 cm)	m		
		94,000	m	94,000	
				RAZEM	94,000
2.5	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		480,000	m2	480,000	
				RAZEM	480,000
2.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		480,000	m2	480,000	
				RAZEM	480,000
2.7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		11,0 * 8,25 + 8,0 * 6,75 + 21,0 * 1,50	m2	176,250	
				RAZEM	176,250
2.8	wycena indywidualna	Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM gr. 16,0mm • mieszanka granulatu EPDM i lepiszcza PU o gr. 8mm • mieszanka granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. 8mm • warstwa stabilizująca typ ET gr. 35mm	m2		
		21,0 * 6,75 + 24,0 * 6,75	m2	303,750	
				RAZEM	303,750
3	45342000-6	Ogrodzenie			
3.1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		17 + 17 + 8 + 7	dół.	49,000	
				RAZEM	49,000
3.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		49,000 * 0,042	m3	2,058	
				RAZEM	2,058
3.3	analiza indywidualna	Ogrodzenie stalowe + Furtka	m		
		2 * (15 + 32)	m	94,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	94,000
3.4	kalk. własna	Koszt cynkowania konstrukcji	kg		
		94,000 * (2 * 3,56 + 2 * 1,68 + 15,60 * 0,79)	kg	2 143,576	
				RAZEM	2 143,576
3.5	KNR-W 7-12 0219-02 analiza indywidualna	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych	m2		
		94,000 * 1,10	m2	103,400	
				RAZEM	103,400
3.6	KNR-W 7-12 0226-02 analiza indywidualna	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych	m2		
		94,000 * 1,10	m2	103,400	
				RAZEM	103,400
4	45212140-9	Elementy rekreacyjne			
4.1	kalk. własna	Stół do gry w warcaby/szachy. Cena obejmuje: montaż, dostawę.	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
4.2	kalk. własna	Stół do piłkarzyków. Cena obejmuje: montaż, dostawę.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4.3	kalk. własna	Stół do Ping Ponga. Cena obejmuje: montaż, dostawę.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	45233293-9	Elementy małej architektury			
5.1	kalk. własna	Stojak na rowery. Cena obejmuje: montaż, dostawę.	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
5.2	kalk. własna	Ławka z oparciem. Cena obejmuje: montaż, dostawę.	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
5.3	kalk. własna	Kosz na śmieci. Cena obejmuje: montaż, dostawę.	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
5.4	kalk. własna	Tablica informacyjna. Cena obejmuje: osadzenie prefabrykowanego fundamentu, montaż, dostawę.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.5	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		Ławki z oparciem 8 * 4	dół.	32,000	
		Kosze na śmieci 8 * 1	dół.	8,000	
				RAZEM	40,000
5.6	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		Ławki z oparciem 32 * 0,042	m3	1,344	
		Kosze na śmieci 8 * 0,042	m3	0,336	
				RAZEM	1,680

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6	37440000-4	Elementy siłowni zewnętrznej			
6.1	kalk. własna	Wyciąg górny + Krzeselko do wyciskania. Cena obejmuje: osadzenie prefabrykowanego fundamentu, montaż, dostawę.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6.2	kalk. własna	Biegacz + Orbitrek. Cena obejmuje: osadzenie prefabrykowanego fundamentu, montaż, dostawę.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6.3	kalk. własna	Prasa do nóg + Wioślarz. Cena obejmuje: osadzenie prefabrykowanego fundamentu, montaż, dostawę.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6.4	kalk. własna	Drabinka + Podciąg nóg. Cena obejmuje: osadzenie prefabrykowanego fundamentu, montaż, dostawę.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6.5	kalk. własna	Koła TaiChi. Cena obejmuje: osadzenie prefabrykowanego fundamentu, montaż, dostawę.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6.6	kalk. własna	Surfer + Twister. Cena obejmuje: osadzenie prefabrykowanego fundamentu, montaż, dostawę.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6.7	kalk. własna	Rower + Jeździec. Cena obejmuje: osadzenie prefabrykowanego fundamentu, montaż, dostawę.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	45111220-6 45112710-5	Roboty wykończeniowe			
7.1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3		
		192,000 * 30%	m3	57,600	
				RAZEM	57,600
7.2	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3		
		57,600	m3	57,600	
				RAZEM	57,600
7.3	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 18	m3		
		57,600	m3	57,600	
				RAZEM	57,600
7.4	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m3		
		192,000 * 70%	m3	134,400	
				RAZEM	134,400
7.5	KNR 2-21 0405-02 z.o.2.10.	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III bez nawożenia - obszar mniejszy niż 0.15 ha	ha		
		0,105 - 0,048	ha	0,057	
				RAZEM	0,057