

# KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu lub zamierzenia inwestycyjnego:	<b>PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W CIĄGU ULICY SŁONECZNEJ</b>
Adres obiektu:	dz. nr 171 KM 57 i 49 KM 72/2 obręb Włocławek
Inwestor:	Prezydent Miasta Włocławek
Adres Inwestora:	Zielony Rynek 11/13; 87-800 Włocławek
Branża:	Drogowa

## PRZEDMIAR ROBÓT – ul. Słoneczna

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	IŁOŚĆ J.M. SUMA
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,533	0,533
1.2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00	1,00
1.3	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5·cm	m2	1 442,00	1 442,00
1.4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm do ponownego wbudowania (dowiązanie istniejących zjazdów do nowego krawężnika)	m2	40,00	40,00
1.5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm	m2	86,50	86,50
1.6	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy betonowej	m2	86,50	86,50
1.7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z trylinki	m2	179,00	179,00
1.8	D-01.02.04	Rozebranie zjazdów o nawierzchni betonowej	m2	280,00	280,00
1.9	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych	m	2 020,00	2 020,00
1.10	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	m	977,60	977,60
1.11	D-01.02.04	Rozebranie ław betonowych	m3	977,6*0,065+150*0,04	69,54
1.12	D-01.02.04	Wywóz gruzu i materiałów z odzysku	m3	1442*0,05+86,5*0,08+86,5*0,15+179*0,15+280*0,2+2020*0,08*0,3+977,6*0,15*0,3+75,54	342,86
<b>2</b>		<b>Krawężniki i obrzeża</b>			
2.1	D.08.01.01b	Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod krawężniki i obrzeża na zjazdach	m	977,6*0,065+540*0,04	85,14
2.2	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu Rm 2,5Mpa	m	2 032,60	2 032,60
2.3	D.08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych	m	977,60	977,60
2.4	D.08.01.01b	Uzupełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem a jezdnią (podbudowa betonowa i nawierzchnia bitumiczna)	m	977,6*0,15	146,64
<b>3</b>		<b>Zjazdy</b>			
3.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	0,37*906-0,25*86,5-0,2*280-0,15*179	230,75
3.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	906,00	906,00
3.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	906,00	906,00
3.4	D.04.06.01b	Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 15 cm	m2	906,00	906,00
3.5	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8·cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm	m2	906,00	906,00
3.6	D.05.03.23a	Dowiązanie istniejących zjazdów do nowego krawężnika (kostka odzysk 80% kostka nowa 20%)	m2	40,00	40,00
<b>4</b>		<b>Chodnik</b>			
4.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	1470*0,16	235,20
4.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 470,00	1 470,00
4.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	1 470,00	1 470,00
4.4	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	1 470,00	1 470,00
<b>5</b>		<b>Utwardzenia z płyt ażurowych</b>			
5.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	0,35*66	23,10
5.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	66,00	66,00

5.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	66,00	66,00
5.4	D-04.04.02	Podbudowa z destruktu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	66,00	66,00
5.5	D-05.03.23a	Nawierzchnia z płyt ażurowych 60x40cm grub. 10cm na podsypce piaskowej grub. 5cm	m2	66,00	66,00
5.6	D-05.03.23a	Wypełnieniem otworów ziemią urodzajną i obsianiem trawą	m2	66,00	66,00
<b>6</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
6.1	D.09.01.01	Usunięcie darniny pod trawniki gr. 10cm	m2	2 400,00	2 400,00
6.2	D.09.01.01	Wykonanie trawników przy grubości humusu 10cm z obsianiem trawą	m2	2 400,00	2 400,00
6.3	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe, wpusty	szt.	7,00	7,00
6.4	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt.	50,00	50,00
6.5	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studnie teletechniczne	szt.	29,00	29,00

## KOSZTORYS INWESTORSKI – ul. Słoneczna

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOST KOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,533		
1.2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
1.3	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm	m2	1 442,00		
1.4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm do ponownego wbudowania (dowiązanie istniejących zjazdów do nowego krawężnika)	m2	40,00		
1.5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm	m2	86,50		
1.6	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy betonowej	m2	86,50		
1.7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z trylinki	m2	179,00		
1.8	D-01.02.04	Rozebranie zjazdów o nawierzchni betonowej	m2	280,00		
1.9	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych	m	2 020,00		
1.10	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	m	977,60		
1.11	D-01.02.04	Rozebranie ław betonowych	m3	69,54		
1.12	D-01.02.04	Wywóz gruzu i materiałów z odzysku	m3	336,86		
<b>2</b>		<b>Krawężniki i obrzeża</b>				
2.1	D.08.01.01b	Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod krawężniki i obrzeża na zjazdach	m	85,14		
2.2	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu Rm 2,5Mpa	m	2 032,60		
2.3	D.08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych	m	977,60		
2.4	D.08.01.01b	Uzupełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem a jezdnią (podbudowa betonowa i nawierzchnia bitumiczna)	m	146,64		
<b>3</b>		<b>Zjazdy</b>				
3.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	230,75		
3.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	906,00		
3.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm	m2	906,00		
3.4	D.04.06.01b	Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 15 cm	m2	906,00		
3.5	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm	m2	906,00		
3.6	D.05.03.23a	Dowiązanie istniejących zjazdów do nowego krawężnika (kostka odzysk 80% kostka nowa 20%)	m2	40,00		

<b>4</b>		<b>Chodnik</b>				
4.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	235,20		
4.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 470,00		
4.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	1 470,00		
4.4	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	1 470,00		
<b>5</b>		<b>Utwardzenia z płyt ażurowych</b>				
5.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	23,10		
5.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	66,00		
5.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	66,00		
5.4	D-04.04.02	Podbudowa z destruktu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	66,00		
5.5	D-05.03.23a	Nawierzchnia z płyt ażurowych 60x40cm grub. 10cm na podsypce piaskowej grub. 5cm	m2	66,00		
5.6	D-05.03.23a	Wypełnieniem otworów ziemią urodzajną i obsianiem trawą	m2	66,00		
<b>6</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
6.1	D.09.01.01	Usunięcie darniny pod trawniki gr. 10cm	m2	2 400,00		
6.2	D.09.01.01	Wykonanie trawników przy grubości humusu 10cm z obsianiem trawą	m2	2 400,00		
6.3	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe, wpusty	szt.	7,00		
6.4	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt.	50,00		
6.5	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studnie teletechniczne	szt.	29,00		
<b>Wartość kosztorysu netto</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Wartość kosztorysu brutto</b>						