

PRZEDMIAR ROBÓT - UL. ZIOŁOWA ETAP II

| Nr | Nr spec. | WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI | J. M. | IŁOŚĆ J.M. | IŁOŚĆ J.M. SUMA |
|----------|-------------|---|-------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | | Roboty przygotowawcze | | | |
| 1.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,387 | 0,387 |
| 1.2 | D.01.02.04 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej | m | 33,00 | 33,00 |
| 2 | | Podbudowa | | | |
| 2.1 | D.02.01.01 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyładowczymi - koryto jezdni i poboczy | m3 | (1771+387*1,5)*0,38 | 893,57 |
| 2.2 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia i pobocza | m2 | (1771+387*1,5) | 2 351,50 |
| 2.3 | D.04.02.01 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm | m2 | (1771+387*0,3) | 1 887,10 |
| 2.4 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr.(0/31,5mm) z zaklinowaniem gr. 20cm | m2 | (1771+387*0,3) | 1 887,10 |
| 2.5 | D.04.03.01 | Oczyszczenie podbudowy | m2 | (1771+388*0,14) | 1 825,32 |
| 2.6 | D.05.03.05b | Warstwa profilująca AC 11 W 50/70 w il. 100 kg/m2 | m2 | (1771+388*0,14) | 1 825,32 |
| 3 | | Nawierzchnia | | | |
| 3.1 | D.04.03.01 | Oczyszczenie podbudowy | m2 | 1 771,00 | 1 771,00 |
| 3.2 | D.04.03.01 | Skropienie podbudowy asfaltem | m2 | 1 771,00 | 1 771,00 |
| 3.3 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm | m2 | 1 771,00 | 1 771,00 |
| 4 | | Roboty wykończeniowe | | | |
| 4.1 | D.04.02.01 | Warstwy odsączającej z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 20·cm (pobocza) | m2 | 387*1,2 | 464,40 |
| 4.2 | D.06.03.01a | Wykonanie poboczy z tłuczni kamienno-żwiłowego ze skał metamorficznych frakcji 16/31,5 gr. 18cm | m2 | 387*1,5 | 580,50 |
| 4.3 | D.03.02.01 | Regulacja wysokościowa - skrzynki zasuwy | szt. | 13,00 | 13,00 |
| 4.4 | D.03.02.01 | Regulacja wysokościowa - włazy kanałowe | szt. | 13,00 | 13,00 |
| 4.5 | D.01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1,000 | 1,000 |
| 5 | | Oznakowanie | | | |
| 5.1 | D.07.02.01 | Montaż słupki do znaków drogowych z rur stalowych Fi·50·mm wraz z robotami towarzyszącymi | szt | 10,00 | 10,00 |
| 5.2 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych | szt | 18,00 | 18,00 |
| 5.3 | D.07.02.01 | Wykonanie progu zwalniającego listwowego U-16d | szt | 2,00 | 2,00 |
| 5.4 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome – P-12, P-25 | m2 | 8,18 | 8,18 |
| 6 | | Zieleń | | | |
| 6.1 | D.01.02.01 | Ścięcie drzew w warunkach z karczowaniem lub frezowaniem pni i wywozem | szt. | 3,00 | 3,00 |
| 6.2 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m Sosna pospolita – Pinus sylvestris - 130/+ cm C47 | szt. | 2,00 | 400,00 |
| 6.3 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m Brzoza brodawkowata – Betula pendula - 14-16 cm C50 | szt. | 1,00 | 400,00 |
| 6.4 | D.09.01.01 | Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grub.warstwy 5 cm | m2 | 3,00 | 3,00 |
| 6.5 | D.09.01.01 | Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych | szt. | 3,00 | 3,00 |

KOSZTORYS OFERTOWY - UL. ZIOŁOWA ETAP II

| Nr | Nr spec. | WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI | J. M. | IŁOŚĆ J.M. | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ POZYCJI |
|----------|-------------|---|-------|------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,387 | | |
| 1.2 | D.01.02.04 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej | m | 33,00 | | |
| 2 | | Podbudowa | | | | |
| 2.1 | D.02.01.01 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi - koryto jezdni i poboczy | m3 | 893,57 | | |
| 2.2 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdni i pobocza | m2 | 2 351,50 | | |
| 2.3 | D.04.02.01 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 1 887,10 | | |
| 2.4 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr.(0/31,5mm) z zaklinowaniem gr. 20cm | m2 | 1 887,10 | | |
| 2.5 | D.04.03.01 | Oczyszczenie podbudowy | m2 | 1 825,32 | | |
| 2.6 | D.05.03.05b | Warstwa profilująca AC 11 W 50/70 w il. 100 kg/m2 | m2 | 1 825,32 | | |
| 3 | | Nawierzchnia | | | | |
| 3.1 | D.04.03.01 | Oczyszczenie podbudowy | m2 | 1 771,00 | | |
| 3.2 | D.04.03.01 | Skropienie podbudowy asfaltem | m2 | 1 771,00 | | |
| 3.3 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm | m2 | 1 771,00 | | |
| 4 | | Roboty wykończeniowe | | | | |
| 4.1 | D.04.02.01 | Warstwy odsączającej z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 20·cm (pobocza) | m2 | 464,40 | | |
| 4.2 | D.06.03.01a | Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego ze skał metamorficznych frakcji 16/31,5 gr. 18cm | m2 | 580,50 | | |
| 4.3 | D.03.02.01 | Regulacja wysokościowa - skrzynki zasuw | szt. | 13,00 | | |
| 4.4 | D.03.02.01 | Regulacja wysokościowa - włazy kanałowe | szt. | 13,00 | | |
| 4.5 | D.01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1,000 | | |
| 5 | | Oznakowanie | | | | |
| 5.1 | D.07.02.01 | Montaż słupki do znaków drogowych z rur stalowych Fi·50·mm wraz z robotami towarzyszącymi | szt | 10,00 | | |
| 5.2 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych | szt | 18,00 | | |
| 5.3 | D.07.02.01 | Wykonanie progu zwalniającego listwowego U-16d | szt | 2,00 | | |
| 5.4 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome – P-12, P-25 | m2 | 8,18 | | |
| 6 | | Zieleń | | | | |
| 6.1 | D.01.02.01 | Ścięcie drzew w warunkach z karczowaniem lub frezowaniem pni i wywozem | szt. | 3,00 | | |
| 6.2 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m Sosna pospolita – Pinus sylvestris - 130/+ cm C47 | szt. | 2,00 | | |
| 6.3 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m Brzoza brodawkowata – Betula pendula - 14-16 cm C50 | szt. | 1,00 | | |
| 6.4 | D.09.01.01 | Ręczne rozrzczenie kory na terenie płaskim grub.warstwy 5 cm | m2 | 3,00 | | |
| 6.5 | D.09.01.01 | Pielęgnacja drzew liściastych i iglastych | szt. | 3,00 | | |
| | | Wartość kosztorysu netto | | | | |
| | | Podatek VAT 23% | | | | |
| | | Wartość kosztorysu brutto | | | | |