

PRZEDMIAR ROBÓT - UL. PSZCZELA odc. Michelińska - Wczasowa

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	IŁOŚĆ J.M. SUMA
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,275	0,275
1.2	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	17,00	17,00
2		Podbudowa			
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi - koryto jezdni	m3	(1251,6+274,7*0,3)*0,38	506,92
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	(1251,6+274,7*0,3)	1 334,01
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne. warstwa po zagęszczeniu 10cm	m2	(1251,6+274,7*0,3)	1 334,01
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z destruktu betonowego fr.(0/63mm) z zaklinowaniem gr. 20cm	m2	(1251,6+274,7*0,3)	1 334,01
2.5	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	(1251,6+274,7*0,14)	1 290,06
2.6	D.05.03.05b	Warstwa profilująca AC 11 W 50/70 w il. 100 kg/m2	m2	(1251,6+274,7*0,14)	1 290,06
3		Nawierzchnia			
3.1	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	1 251,60	1 251,60
3.2	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	1 251,60	1 251,60
3.3	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	1 251,60	1 251,60
4		Roboty wykończeniowe			
4.1	D.06.03.01a	Wykonanie koryta pod pobocze utwardzone i zjazdy gr. śr. 10cm wraz z wywozem urobku	m3	274,7*2*0,75*0,1	41,21
4.2	D.06.03.01a	Wykonanie poboczy utwardzonych z frezowin asfaltowych gr. 10cm	m2	274,7*2*0,75	412,05
4.3	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa - skrzynki zasuw	szt.	15,00	15,00
4.4	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa - włazy kanałowe	szt.	7,00	7,00
4.5	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,275	0,275

KOSZTORYS OFERTOWY - UL. PSZCZELA odc. Michelińska - Wczasowa

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTK OWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,275		
1.2	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	17,00		
2		Podbudowa				
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi - koryto jezdni	m3	506,92		
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 334,01		
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 334,01		
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z destruktu betonowego fr.(0/63mm) z zaklinowaniem gr. 20cm	m2	1 334,01		
2.5	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	1 290,06		
2.6	D.05.03.05b	Warstwa profilująca AC 11 W 50/70 w il. 100 kg/m2	m2	1 290,06		
3		Nawierzchnia				
3.1	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	1 251,60		
3.2	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	1 251,60		
3.3	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	1 251,60		
4		Roboty wykończeniowe				
4.1	D.06.03.01a	Wykonanie koryta pod pobocze utwardzone i zjazdy gr. śr. 10cm wraz z wywozem urobku	m3	41,21		
4.2	D.06.03.01a	Wykonanie poboczy utwardzonych z frezowin asfaltowych gr. 10cm	m2	412,05		
4.3	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa - skrzynki zasuw	szt.	15,00		
4.4	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa - włazy kanałowe	szt.	7,00		
4.5	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,275		
		Wartość kosztorysu netto				
		Podatek VAT 23%				
		Wartość kosztorysu brutto				