

PRZEDMIAR

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Gmina Miasto Włocławek - /ZADANIE/ -Roboty rozbiórkowe fundamentów po byłych obiektach oraz studni kanalizacyjnych i zaznaczeniu na mapce lokalizacji obiektów do osunięcia na terenie zlokalizowanym pomiędzy ul. Wysoka i Lisek na obszarze 2.7796 ha (nr. działek 1/10,11,12,13, 14,15,16,18,19,20,21,22,26,27,29,30,31,32,35 obręb Włocławek KM 40)					
1		Plan sytuacyjny - Obiekt Nr 1			
1.1		Roboty Wyburzeniowe - KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
1	KNR 4-04	Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 30-40 cm	m ³		
d.1	0603-03	przy użyciu młotów pneumatycznych Materiały z poz. wy-			
.1		kreślić			
		(23.7*2+5.6*2)*0.35*1.0	m ³	20.510	
				RAZEM	20.510
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowy-	m ³		
d.1	0108-11	ładowniczymi na odległość do 1 km			
.1		(23.7*2+5.6*2)*0.35*1.0	m ³	20.510	
				RAZEM	20.510
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowy-	m ³		
d.1	0108-12	ładowniczymi - za każdy następny 1 km (13 km)			
.1		Krotność = 13			
		(23.7*2+5.6*2)*0.35*1.0	m ³	20.510	
				RAZEM	20.510
4	KNR 4-01	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.1	0108-10				
.1		20.510	m ³	20.510	
				RAZEM	20.510
1.2		Plantowanie terenu - KOD CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu			
5	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem	m ³		
d.1	0230-01	gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III			
.2		(23.7*2+5.6*2)*0.35*1.0	m ³	20.510	
				RAZEM	20.510
2		Plan sytuacyjny - Obiekt Nr 2			
2.1		Roboty Wyburzeniowe - KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
6	KNR 4-04	Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 30-40 cm	m ³		
d.2	0603-03	przy użyciu młotów pneumatycznych Materiały z poz. wy-			
.1		kreślić			
		(30.0*2+14.2*2)*0.4*1.0	m ³	35.360	
				RAZEM	35.360
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowy-	m ³		
d.2	0108-11	ładowniczymi na odległość do 1 km			
.1		(30.0*2+14.2*2)*0.4*1.0	m ³	35.360	
				RAZEM	35.360
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowy-	m ³		
d.2	0108-12	ładowniczymi - za każdy następny 1 km (13 km)			
.1		Krotność = 13			
		(30.0*2+14.2*2)*0.4*1.0	m ³	35.360	
				RAZEM	35.360
9	KNR 4-01	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.2	0108-10				
.1		35.36	m ³	35.360	
				RAZEM	35.360

PRZEDMIAR

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.2		Plantowanie terenu - KOD CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania tere- nu			
10	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem	m ³		
d.2	0230-01	gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III			
.2		88.40	m ³	88.400	
				RAZEM	88.400
3		Plan sytuacyjny - Obiekt Nr 3			
3.1		Roboty Wyburzeniowe - KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robo- ty ziemne			
11	KNR 4-04	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu	m ³		
d.3	0603-07	młotów pneumatycznych			
.1		35.0*20.0*0.10	m ³	70.000	
				RAZEM	70.000
12	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na	m ³		
d.3	1103-01	zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze			
.1		70.00	m ³	70.000	
				RAZEM	70.000
13	KNR 4-01	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.3	0108-10				
.1		70.0	m ³	70.000	
				RAZEM	70.000
3.2		Plantowanie terenu - KOD CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania tere- nu			
14	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu kat. I-III	m ²		
d.3	0505-04				
.2		35.0*20.0	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
4		Plan sytuacyjny - Obiekt Nr 4			
4.1		Roboty Wyburzeniowe - KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robo- ty ziemne			
15	KNR 4-04	Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości do 20 cm	m ³		
d.4	0603-01	przy użyciu młotów pneumatycznych			
.1		(28.0*6+16.0*2)*0.2*0.5	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowy- ładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.4	0108-11				
.1		(28.0*6+16.0*2)*0.2*0.5	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowy- ładowczymi - za każdy następny 1 km (13 km)	m ³		
d.4	0108-12	Krotność = 13			
.1		(28.0*6+16.0*2)*0.2*0.5	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
18	KNR 4-01	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.4	0108-10				
.1		20.0	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
4.2		Plantowanie terenu - KOD CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania tere- nu			

PRZEDMIAR

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-01 d.4 0230-01 .2	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III (28.0*6+16.0*2)*0.2*0.5	m ³ m ³	 20.000	
				RAZEM	20.000
5		Plan sytuacyjny - Obiekt Nr 5			
5.1		Roboty Wyburzeniowe - KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robo- ty ziemne			
20	KNR 4-04 d.5 0603-01 .1	Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości do 20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych (15.00+4.00+10.00)*0.2*0.8	m ³ m ³	 4.640	
				RAZEM	4.640
21	KNR 4-01 d.5 0108-11 .1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowy- ładowczymi na odległość do 1 km (15.00+4.00+10.00)*0.2*0.8	m ³ m ³	 4.640	
				RAZEM	4.640
22	KNR 4-01 d.5 0108-12 .1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowy- ładowczymi - za każdy następny 1 km (13 km) Krotność = 13 (15.00+4.00+10.00)*0.2*0.8	m ³ m ³	 4.640	
				RAZEM	4.640
23	KNR 4-01 d.5 0108-10 .1	Utylizacja materiałów rozbiórkowych 4.640	m ³ m ³	 4.640	
				RAZEM	4.640
5.2		Plantowanie terenu - KOD CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania tere- nu			
24	KNR 2-01 d.5 0230-01 .2	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III (15.00+4.00+10.00)*0.2*0.8	m ³ m ³	 4.640	
				RAZEM	4.640
6		Plan sytuacyjny - Obiekt Nr 6			
6.1		Roboty Wyburzeniowe - KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robo- ty ziemne			
25	KNR 4-04 d.6 0603-07 .1	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych - przyjęto 50% powierzchni 15.0*18.0*0.10*0.5	m ³ m ³	 13.500	
				RAZEM	13.500
26	KNR 4-04 d.6 1103-01 .1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 13.50	m ³ m ³	 13.500	
				RAZEM	13.500
27	KNR 4-01 d.6 0108-11 .1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowy- ładowczymi na odległość do 1 km 13.50	m ³ m ³	 13.500	
				RAZEM	13.500
28	KNR 4-01 d.6 0108-12 .1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowy- ładowczymi - za każdy następny 1 km (13 km) Krotność = 13 13.50	m ³ m ³	 13.500	
				RAZEM	13.500

PRZEDMIAR

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-01 d.6 0108-10 .1	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
		13.50	m ³	13.500	
				RAZEM	13.500
6.2		Plantowanie terenu - KOD CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania tere- nu			
30	KNR 2-01 d.6 0505-04 .2	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu kat. I-III	m ²		
		15.0*18.00	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
7		Plan sytuacyjny - Obiekt Nr 7			
7.1		Roboty Wyburzeniowe - KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robo- ty ziemne			
31	KNR 2-31 d.7 0814-05 .1	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsyp- ce cementowo-piaskowej	m		
		208.0*0.12*0.25	m	6.240	
				RAZEM	6.240
32	KNR 4-01 d.7 0108-11 .1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowy- ładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		6.240	m ³	6.240	
				RAZEM	6.240
33	KNR 4-01 d.7 0108-12 .1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowy- ładowczymi - za każdy następny 1 km (13 km) Krotność = 13	m ³		
		6.240	m ³	6.240	
				RAZEM	6.240
34	KNR 4-01 d.7 0108-10 .1	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
		6.24	m ³	6.240	
				RAZEM	6.240
7.2		Plantowanie terenu - KOD CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania tere- nu			
35	KNR 2-01 d.7 0505-04 .2	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu kat. I-III	m ²		
		208.0*0.15	m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
8		Plan sytuacyjny - Obiekty Nr 8			
8.1		Roboty Wyburzeniowe - KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robo- ty ziemne			
36	KNR 4-04 d.8 0603-01 .1	Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości do 20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
		(2*3.14*0.8)*0.15*1.5*13	m ³	14.695	
				RAZEM	14.695
37	KNR 4-01 d.8 0108-11 .1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowy- ładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		14.695	m ³	14.695	
				RAZEM	14.695
38	KNR 4-01 d.8 0108-12 .1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowy- ładowczymi - za każdy następny 1 km (13 km) Krotność = 13	m ³		

PRZEDMIAR

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.695	m ³	14.695	
				RAZEM	14.695
39	KNR 4-01 d.8 0108-10 .1	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
		14.695	m ³	14.695	
				RAZEM	14.695
9		Plan sytuacyjny - Obiekty Nr 9			
9.1		Plantowanie terenu - KOD CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu			
40	KNR 4-04 d.9 0603-01 .1	Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości do 20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
		(30.0*4+14.5*2)*0.2*0.5	m ³	14.900	
				RAZEM	14.900
41	KNR 4-01 d.9 0108-11 .1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		14.900	m ³	14.900	
				RAZEM	14.900
42	KNR 4-01 d.9 0108-12 .1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km (13 km) Krotność = 13	m ³		
		14.90	m ³	14.900	
				RAZEM	14.900
43	KNR 4-01 d.9 0108-10 .1	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
		14.90	m ³	14.900	
				RAZEM	14.900
9.2		Plantowanie terenu - KOD CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu			
44	KNR 2-01 d.9 0230-01 .2	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		14.900	m ³	14.900	
				RAZEM	14.900
10		Plan sytuacyjny - Obiekty Nr 10			
10.1		Plantowanie terenu - KOD CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu			
45	KNR 4-04 d.1 0603-03 0.1	Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 30-40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych Materiały z poz. wykreślić	m ³		
		(18.0*2+12*2+15.0*2+12.0*2)*0.3*0.8	m ³	27.360	
				RAZEM	27.360
46	KNR 4-01 d.1 0108-11 0.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		27.360	m ³	27.360	
				RAZEM	27.360
47	KNR 4-01 d.1 0108-12 0.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km (13 km) Krotność = 13	m ³		
		27.36	m ³	27.360	
				RAZEM	27.360
48	KNR 4-01 d.1 0108-10 0.1	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		

PRZEDMIAR

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		27.36	m ³	27.360	
				RAZEM	27.360
10.2		Plantowanie terenu - KOD CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu			
49 d.1 0230-01 0.2	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		27.36	m ³	27.360	
				RAZEM	27.360
11.1		Plan sytuacyjny - Obiekty Nr 11			
11.1		Plantowanie terenu - KOD CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu			
50 d.1 0603-03 1.1	KNR 4-04	Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 30-40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych Materiały z poz. wykreślić (46.0*2+12.0*2)*0.3*0.8	m ³		
			m ³	27.840	
				RAZEM	27.840
51 d.1 0108-11 1.1	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		27.84	m ³	27.840	
				RAZEM	27.840
52 d.1 0108-12 1.1	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km (13 km) Krotność = 13	m ³		
		27.84	m ³	27.840	
				RAZEM	27.840
53 d.1 0108-10 1.1	KNR 4-01	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
		27.84	m ³	27.840	
				RAZEM	27.840
11.2		Plantowanie terenu - KOD CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu			
54 d.1 0230-01 1.2	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		27.84	m ³	27.840	
				RAZEM	27.840
12.1		Plan sytuacyjny - Obiekty Nr 12			
12.1		Roboty Wyburzeniowe - KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
55 d.1 0603-07 2.1	KNR 4-04	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych - przyjęto 50% powierzchni	m ³		
		21.0*6.50*0.1*0.5	m ³	6.825	
				RAZEM	6.825
56 d.1 1103-01 2.1	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
		6.825	m ³	6.825	
				RAZEM	6.825
57 d.1 0108-11 2.1	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		6.825	m ³	6.825	
				RAZEM	6.825

PRZEDMIAR

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowy- ładowczymi - za każdy następny 1 km (13 km)	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 13			
2.1		6.825	m ³	6.825	
				RAZEM	6.825
59	KNR 4-01	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.1	0108-10				
2.1		6.825	m ³	6.825	
				RAZEM	6.825
12.		Plantowanie terenu - KOD CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania tere- nu			
60	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu kat. I-III	m ²		
d.1	0505-04				
2.2		21.0*6.50	m ²	136.500	
				RAZEM	136.500
13		Plan sytuacyjny - Obiekty Nr 13			
13.		Roboty Wyburzeniowe - KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robo- ty ziemne			
61	KNR 4-04	Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości do 20 cm	m ³		
d.1	0603-01	przy użyciu młotów pneumatycznych			
3.1		(210)*0.2*0.6	m ³	25.200	
				RAZEM	25.200
62	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowy- ładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11				
3.1		25.20	m ³	25.200	
				RAZEM	25.200
63	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowy- ładowczymi - za każdy następny 1 km (13 km)	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 13			
3.1		25.20	m ³	25.200	
				RAZEM	25.200
64	KNR 4-01	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.1	0108-10				
3.1		25.20	m ³	25.200	
				RAZEM	25.200
13.		Plantowanie terenu - KOD CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania tere- nu			
65	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem	m ³		
d.1	0230-01	gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III			
3.2		25.20	m ³	25.200	
				RAZEM	25.200
14		Wycinka drzew - KOD CPV 77.21.14.00 - Usługi wycinania drzew -			
66	KNR 2-21	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm -	szt.		
d.1	0111-01				
4		45.00	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
67	KNR 2-21	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm	szt.		
d.1	0111-03				
4		8.00	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

PRZEDMIAR

L p.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	KNR 2-21 d.1 0111-04 4	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia powyżej 41 cm	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
69	KNR 2-21 d.1 0101-01 4	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
		10.0	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000