

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu lub zamierzenia inwestycyjnego:	PRZEBUDOWA ULICY KORABNICKIEJ
Adres obiektu:	dz. nr 28 KM 26 obręb Włocławek
Inwestor:	Prezydent Miasta Włocławek
Adres Inwestora:	Zielony Rynek 11/13; 87-800 Włocławek
Branża:	Drogowa

PRZEDMIAR ROBÓT - UL. KORABNICKA

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	IŁOŚĆ J.M. Suma
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,265	0,265
1.2	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	6	6
2		Podbudowa			
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi - koryto jezdni i poboczy	m3	(1330+265*1,5)*0,38	656,45
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdni i pobocza	m2	(1330+265*1,5)	1727,5
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10'cm	m2	(1330+265*0,3)	1409,5
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr.(0/31,5mm) z zaklinowaniem gr. 20cm	m2	(1330+265*0,3)	1409,5
2.5	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	(1330+265*0,14)	1367,1
2.6	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70gr. 4 cm	m2	(1330+265*0,14)	1367,1
3		Nawierzchnia			
3.1	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	1330	1330
3.2	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	1330	1330
3.3	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	1330	1330
4		Roboty wykończeniowe			
4.1	D.04.02.01	Warstwy odsączającej z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 20'cm (pobocza)	m2	318	318
4.2	D.06.03.01a	Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego ze skał metamorficznych frakcji 16/31,5 gr. 18cm	m2	397,5	397,5
4.3	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa - włązy kanałowe	szt.	5	5
4.5	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1	1
5		Oznakowanie			
5.1	D.07.02.01	Montaż słupki do znaków drogowych z rur stalowych Fi·50·mm wraz z robotami towarzyszącymi	szt	6,00	6,00
5.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	6,00	6,00
5.3	D.07.02.01	Przestawienie znaku pionowego	szt.	1,00	1,00
5.4	D.07.02.01	Ustawienie barier energochłonnych	m	8,00	8,00
5.5	D.07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	10,56	10,56
5.6	D.01.02.04	Montaż progu płytowego „poduszka berlińska” 300x180x65cm	szt.	2	2

KOSZTORYS OFERTOWY - UL. KORABNICKA

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTK OWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,265		
1.2	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	6		
2		Podbudowa				
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi - koryto jezdni i poboczy	m3	656,45		
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdni i pobocza	m2	1727,5		
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10'cm	m2	1409,5		
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr.(0/31,5mm) z zaklinowaniem gr. 20cm	m2	1409,5		
2.5	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	1367,1		
2.6	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70gr. 4 cm	m2	1367,1		
3		Nawierzchnia				
3.1	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	1330		
3.2	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	1330		
3.3	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	1330		
4		Roboty wykończeniowe				
4.1	D.04.02.01	Warstwy odsączającej z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 20'cm (pobocza)	m2	318		
4.2	D.06.03.01a	Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego ze skał metamorficznych frakcji 16/31,5 gr. 18cm	m2	397,5		
4.3	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa - włązy kanałowe	szt.	5		
4.5	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1		
5		Oznakowanie				
5.1	D.07.02.01	Montaż słupki do znaków drogowych z rur stalowych Fi·50·mm wraz z robotami towarzyszącymi	szt	6,00		
5.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	6,00		
5.3	D.07.02.01	Przestawienie znaku pionowego	szt.	1,00		
5.4	D.07.02.01	Ustawienie barier energochłonnych	m	8,00		
5.5	D.07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	10,56		
5.6	D.01.02.04	Montaż progu płytowego „poduszka berlińska” 300x180x65cm	szt.	2		
		Wartość kosztorysu netto				
		Podatek VAT 23%				
		Wartość kosztorysu brutto				