

2020-07-23

Inwestor:

Gmina Miasto Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek

Wykonawca:

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przebudowa ul. Promiennej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ul. Hutnicza –Promienna – Pogodna - Budowlanych do ulicy Radosnej

Kod budowy:

Adres budowy: ul. Promienna, 87-800 Włocławek

Obiekt: Działka nr 5 KM 30, 116/36 KM 32 obręb Włocławek

Rodzaj robót:

Nr umowy:

CPV: 64000000-6

Data oprac.: 2020-07-23

Umowa z dnia: 2020-07-23

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 5-01U, KNR 5-01, KNR TP39

Waluta: PLN

Sporządził:

Marcin Szczepanowski

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Budowa kanału technologicznego w ciągu ul. Promiennej we Włocławku.		
1	<p>KNR 5-01U 0102-02-040 <i>Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji, 2rury w warstwie, 2 otwory w ciągu</i> <i>Charakterystyka robót:</i> Tablica 0102 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III</p> <p>Wyszczególnienie robót: 1. Wytyczenie trasy kanalizacji. 2. Wykonanie wykopu. 3. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi. 4. Ułożenie rur wzdłuż wykopu. 5. Połączenie rur złączkami. 6. Przeniesienie połączonego odcinka rur na dno wykopu i ułożenie na przekładkach profilowych. 7. Wypełnienie szczelin między rurami na ciągach wielootworowych masą betonową co 20 m na długości 0,8 m. 8. Przesypanie ułożonych rur przesianą ziemią. 9. Zasypanie rowu zagęszczenie gruntu. 10. Wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	500,00 m
2	<p>KNR 5-01 0401-03-020 <i>Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych. Grunt kategorii IV</i> <i>Charakterystyka robót:</i> Tablica 0401: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych.</p> <p>Wyszczególnienie robót: 1. Wykonanie wykopu. 2. Zabetonowanie dna studni. 3. Ustawienie w wykopie elementów prefabrykowanych. 4. Umocowanie rurek wspornikowych. 5. Osadzenie ramy i pokrywy. 6. Pomalowanie elementów metalowych studni. 7. Wywóz nadmiaru ziemi. 8. Wyrównanie terenu.</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	10,00 szt
3	<p>KNR TP39 0101-01-040 <i>Wykonanie przepustów dług.do 10 m w gruncie kat.III-IV, pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr.110 mm</i> <i>Charakterystyka robót:</i> Tablica: 0101 1. Wykopanie i zasypanie dołów dla stanowiska roboczego 2. Montaż i demontaż urządzenia przeciskowego 3. Przeciskanie elementów drążących 4. Łączenie rur przepustowych 5. Wciąganie rur przepustowych 6. Uczyszelnienie końców rur przepustowych</p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	94,00 m

Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1.	Budowa kanału technologicznego w ciągu ul. Promiennej we Włocławku.	1	3