

PRZEDMIAR ROBÓT - UL. POW

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.
1	2	3	4	5
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,411
1.2	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	30,3
4.5	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1
2		Jezdnia		
2.1	D.02.01.01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gł. 8 cm z wywozem frezowin	m2	2956
2.5	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	2956
3.2	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	2956
2.6	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70gr. 4 cm	m2	2956
3.1	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	2956
3.2	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	2956
3.3	D.05.03.05a	Warstwa ścierna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm	m2	2956
3		Zatoka autobusowa		
3.1	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm	m2	35
3.2	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 10 cm (1 rząd z kostki gr.18cm)	m2	50
3.3	D.01.02.04	Rozbiórka warstwy podsypki cementowo-piaskowej	m2	85
3.4	D.01.02.04	Wywóz gruzu	m3	12,30
3.5	D.04.06.01b	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem C12/15	m3	10
3.6	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki granitowej 10x10 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (1 rząd z kostki gr.18cm) - kostka odzysk	m2	40,00
3.7	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki granitowej 10x10 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	45,00
4		Ściek		
4.1	D.01.02.04	Rozbiórka ścieku z kostki betonowej gr. 8 cm – 60m2 wskazane na PZT, 15m2 miejscowe wymiany kostek w ścieku wskazane przez Inspektora Nadzoru	m2	75
4.2	D.05.03.23a	Ułożenie ścieku z kostki betonowej gr. 8 cm – 60m2 wskazane na PZT, 15m2 miejscowe wymiany kostek w ścieku wskazane przez Inspektora Nadzoru	m2	75
4.3	D.04.06.01b	Uzupełnienie betonem szczeliny pomiędzy ściekiem i krawężnikiem	m	260
4.4	D.01.02.04	Wywóz gruzu	m3	6,00
4.5		Wymiana uszkodzonych wpustów typu ACO	szt.	4,00
5		Oznakowanie		
5.1	D.07.02.01	Montaż słupki do znaków drogowych z rur stalowych Fi:50*mm wraz z robotami towarzyszącymi	szt.	1,00
5.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	2,00
5.3	D.07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	43,50
5.4	D.07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe – P-27	szt.	18
6		Regulacje		
6.1	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa - skrzynki zasuw	szt.	51
6.2	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa - wlaży kanałowe/wpusty uliczne	szt.	16